
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

BUDOWA:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
~~PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU KUCHNI Z ZAPLECZEM SPOŁECZNYM~~, PRACE
REMONTOWE W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI, PRACE REMONTOWE ZWIĄZANE Z WYDZIELENIEM
POMIESZCZENIA WÓZKOWNI
UL. LEŚNA 8
76-200 SŁUPSK

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" W SŁUPSKU
UL. LEŚNA 8
76-200 SŁUPSK

KOSZTORYSANT:

Mnożniki:

Ilość robót: 1

Notatka:

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z 18.05.2004 r Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku, ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk

Zakres prac:

~~W pomieszczeniu kuchni i zaplecza przy kuchni:~~

~~Demontaż i ponowny montaż okapów kuchennych.~~

~~Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin z płytek na ścianach i na podłodze, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gips-karton, malowanie sufitu. Montaż kątowników ochronnych na narożnikach wypukłych.~~

~~Wykonanie wyoblenia z płytek na styku ścian i posadzki.~~

~~Wymiana krat ściekowych w podłodze.~~

~~Malowanie grzejnika.~~

~~Wymiana opraw oświetleniowych, wymiana gniazd wtyczkowych, wymiana wyłączników.~~

W pomieszczeniu łazienki

Demontaż armatury łazienkowej, opraw elektrycznych, sprzętu, sufitu podwieszanego.

Wymiana okładzin z płytek na ścianach i podłodze (płytki antypoślizgowe).

Wydzielenie kabiny prysznicowej kosztem pomieszczenia łazienki sąsiedniej poprzez wykonanie ścianki działowej lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych.

Montaż parapetów okiennych z konglomeratu lub granitu.

Montaż stelaża pod krzesółko prysznicowe, montaż umywalki. Baterie, umywalka, panel prysznicowy przystosowany do korzystania przez osoby starsze i niepełnosprawne.

Przeróbki instalacji elektrycznej oraz sanitarnej mające na celu dostosowanie do nowego układu pomieszczenia.

Na podłodze w miejscu planowanego prysznica należy przewidzieć podkucie istniejącej posadzki w celu późniejszego wykonania wylewki wraz ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowego.

Wykonanie nowego sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, montaż nowych opraw

oświetleniowych, malowanie sufitu.

Wymiana drzwi do pomieszczenia łazienki

Montaż kątowników ochronnych na narożnikach wypukłych.

W pomieszczeniu projektowanej wózkowni

Demontaż istniejącego wyposażenia, osprzętu, sufitu podwieszonego

Wymiana okładzin ścian i podłóg z płytek, okładziny nowej ścianki lekkiej płytkami,

Wykonanie nowego sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, montaż nowych opraw oświetleniowych, malowanie sufitu.

Zaślepienie instalacji po zdemontowanych umywalkach, prysznicu.

Wszelkie materiały rozbiórkowe należy wywieźć poza teren budowy, zutylizować.

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w obiekcie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar:		
			80,0000		
26	KNR 0401 1212-1900		Dwukrotne malowanie grzejników farbą alkaidową - 3 grzejniki	6,0000	m2
			Obmiar:		
			6,0000		
1.7			Prace instalacyjne		
27	KNNR 0009 0501-0500		Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw oświetleniowych - kinkietów	15,0000	szt.
			Obmiar:		
			15,0000		
28	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Kinkiet stalowy pełny IP56	6,0000	szt.
			Obmiar:		
			6,0000		
29	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa IP65 LED,	3,0000	szt.
			Obmiar:		
			3,0000		
30	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa IP65 LED,36-45 W, 4000K, LED, Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego	6,0000	szt.
			Obmiar:		
			6,0000		
31	KNR 0508 0309-0400		Montaż do gotowego podłoża gniazd podwójnych wtyczkowych natynkowych IP44	1,0000	szt.
			Obmiar:		
			1,0000		
32	KNR 0508 0309-0400		Montaż do gotowego podłoża gniazd pojedynczych wtyczkowych natynkowych IP44	8,0000	szt.
			Obmiar:		
			8,0000		
33	KNR 0508 0307-0200		Montaż na gotowym podłożu wyłączników podwójnych IP44	2,0000	szt.
			Obmiar:		
			2,0000		
34	KNR 0508 0307-0200		Montaż na gotowym podłożu wyłączników pojedynczych IP44	10,0000	szt.
			Obmiar:		
			10,0000		
35	Analiza własna:		Ponowny montaż okapów kuchennych	1,0000	kpl
			Obmiar:		
			1,0000		
2.0			ŁAZIENKA		
2.1			Rozbiórki, demontaże		
36	KNR 0402 0132-0200		Demontaż baterii wannowej , umywalkowej	2,0000	szt.
			Obmiar:		
			2,0000		
37	KNR 0402 0235-0600		Demonaz umywalki	1,0000	kpl
			Obmiar:		
			1,0000		
38	KNR 0402 0235-0700		Demontaż wanny	1,0000	kpl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 1,0000		
39	KNR 0401 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Obmiar: 21,8596	21,8596	m2
40	KNNR 0003 0801-0400		Rozebranie posadzek z płytek Obmiar: 4,1272	4,1272	m2
41	KNRw 0402 0233-0200		Demontaż kratki ściekowej Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
42	KNR 0401 0701-0500		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg Obmiar: 25,9868	25,9868	m2
43	KNR 0404 0406-0300		Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego Obmiar: 4,1272 Mnożniki: R = 0,9550	4,1272	m2
44	KNR 0217 0137-0100		Demontaż kratki wentylacyjnych, lustra, dozowników na mydło, uchwytów dla os. niepełnosprawnych, demontaż pralki Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	1,0000	szt.
45	KNNR 0009 0501-0500		Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw oświetleniowych, kinkietów Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
46	KNR 0401 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2. Wykucie z muru drzwi wejściowych do łazienki Obmiar: 2,0700	2,0700	m2
47	KNR 0401 0348-0200		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo wapiennej. Rozebranie ścianki dł. 120cm pomiędzy łazienką, a planowaną wózkownią Obmiar: 0,4320	0,4320	m2
48	KNR 0401 0212-0100		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Wykonanie bruzd w posadzce pod odwodnienie liniowe pod prysznicem Obmiar: 0,0675	0,0675	m3
49	KNR 0401 0212-0100		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. Podkucie posadzki istniejącej w celu późniejszego wykonania warstwy spadkowej pod prysznicem Obmiar: 0,1080	0,1080	m3
50	KNR 0402 0521-0100		Demontaż grzejnika Obmiar:	1,0000	kpl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			1,0000		
51	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie Obmiar: 2,5000	2,5000	m3
52			Wykonanie ścianki wydzielającej kabinę prysznicową z pomieszczenia wózkowni		
53	KNR 0014 2010-0100		Ścianki jednowarstwowe, działowe gr 12,5cm z płyt gipsowo kartonowych na rusztach pojedynczych, metalowych, z pokryciem obustronnym, 50-101, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego, z wypełnieniem wełną mineralną Obmiar: 5,0400	5,0400	m2
2.2			Okładziny ścian		
54	KNR 0202 2008-0100		Tynkowanie fragmentów ścian w miejscu rozebranej ścianki, uzupełnienie uszkodzonych tynków Obmiar: 5,6240	5,6240	m2
55	KNR 0202 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96) Powierzchnie ,z których uprzednio skuto płytki Obmiar: 19,0624	19,0624	m2
56	Analiza własna:		Wykonanie dwukrotne izolacji ścian pod prysznicem z folii w płynie - pod płytki Obmiar: 19,0840	19,0840	m2
57	KNR 0202 0829-0800		Licowanie ścian płytkami Obmiar: 31,3040	31,3040	m2
58	Analiza własna:		Dostawa i montaż profili pcv na krawędziach ościeża okiennego Obmiar: 2,0800	2,0800	m
59	KNR 0202 0815-0200		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ościeżach okien Obmiar: 1,5600	1,5600	m2
60	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. Grunt głębokopenetrujący, stabilizujący Obmiar: 1,5600	1,5600	m2
61	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania ościeży farbą alkaidową Obmiar: 1,5600	1,5600	m2
62	KNR 0401 1212-1900		Dwukrotne malowanie rur c.o Obmiar: 1,7460	1,7460	m2
2.3			Sufit podwieszony		
63	KNR 0014 2012-0100		Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, podwieszonym, z kształtowników cd i ud. Płyta wodoodporna Obmiar:	6,2872	m2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			6,2872		
64	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. Grunt głębokopenetrujący, stabilizujący Obmiar: 6,2872	6,2872	m2
65	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania sufitu - farbą lateksowa Obmiar: 6,2872	6,2872	m2
2.4			Stolarka drzewiowa		
66	KNRw 0202 1026-0100		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne, fabrycznie wykończone Obmiar: 2,3100	2,3100	m2
67	KNRw 0202 1026-0300		Skrzydła drzwiowe pełne, białe - 1,0 x 2,05m - wyposażone w niezbędne okucia, klamkę, zamek, otwory wentylacyjne Obmiar: 2,0700	2,0700	m2
2.5			Elementy wyposażenia		
68	KNR 0217 0137-0100		Kratki wentylacyjne - dostawa i montaż Obmiar: 2,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	2,0000	szt.
69	KNR 0202 0129-0100		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o długości do 1 m. Konglomerat Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
70	Analiza własna:		Dostawa i montaż stelaża pod siedzisko prysznicowe Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
71	KNR 0023 2612-0800		Dostawa i montaż kątowników aluminiowych ochronnych na narożnikach Obmiar: 8,0000	8,0000	m
2.6			Roboty instalacyjne sanitarne		
72	KNNR 0004 0111-0100		Rurociągi z z polipropylenu (PP), o połączeniach zgrzewanych, w budynkach, o średnicy 20 mm. Instalacje wodne - dla prysznicza Obmiar: 7,0000	7,0000	m
73	KNR 0034 0101-0400		Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ Obmiar: 7,0000	7,0000	m
74	KNNR 0004 0116-0101		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PP) - podejście do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm. Prysznic Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
75	KNNR 0004 0208-0100		Rurociągi z pcw o średnicy 50 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową. Instalacja kanalizacji dla nowego prysznica Obmiar: 3,0000	3,0000	m
76	KNNR 0004 0211-0100		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 50 mm, łączone metodą wciskową. Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
77	KNR 0215 0419-0100		Grzejnik stalowy płytowy z kompletem zawieszenia - dostawa,montaż wraz z ewentualną przeróbką przewodów i dostosowaniem do nowego grzejnika Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
78	KNR 0215 0221-0100		Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
79	KNR 0215 0115-0200		Bateria umywalkowa bezdotykowa dla os. niepełnosprawnych Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
80	KNR 0215 0115-0200		Bateria prysznicowa wraz ze słuchawką, dla osób niepełnosprawnych. Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
81	KNRw 0215 0218-0100		Dostawa, montaż , uszczelnienie odpływu liniowego pod prysznicem ze stali nierdzewnej Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
82	Analogia: KNRw 0402 0217-0100		Dostawa i montaż nowej kratki ściekowej w łazience ze stali nierdzewnej Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
83	KNRw 0215 0218-0200		Syfony umywalkowe chromowane Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
2.7			Roboty instalacyjne elektryczne		
84	KNR 0508 0210-0200		Montaż przewodów kabelkowych- w celu wykonania oświetlenia nad prysznicem Obmiar: 5,0000	5,0000	m
85	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Kinkiet stalowy Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
86	KNR 0508 0502-0100		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - nowy punkt świetlny nad prysznicem Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
87	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa rastrowa w łazience, nad prysznicem Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
88	Analiza własna:		Przeróbka instalacji elektrycznej, przesunięcie przywoływacza, Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
89	KNR 0508 0309-0400		Montaż do gotowego podłoża gniazd podwójnych wtyczkowych natynkowych IP44 Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
90	KNR 0508 0309-0400		Montaż do gotowego podłoża gniazd pojedynczych wtyczkowych natynkowych IP44 Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
91	KNR 0508 0307-0200		Montaż na gotowym podłożu przywoływacza Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
2.8			Posadzki		
92	KNR 0202 1101-0200		Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. Uzupełnienie posadzki po wykonaniu instalacji wod-kan na cele prysznic Obmiar: 0,1755	0,1755	m3
93	Analiza własna:		Wykonanie izolacji podłogi z folii w płynie - dwukrotna izolacja pod płytki Obmiar: 6,2872	6,2872	m2
94	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) Płytki antypoślizgowe min R12, wymiary 30x30cm Obmiar: 6,2872	6,2872	m2
3.0			POMIESZCZENIE WÓZKOWNI		
3.1			Roboty rozbiórkowe		
95	KNRw 0402 0233-0200		Demontaż kratki ściekowej Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
96	KNR 0401 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Obmiar: 22,2560	22,2560	m2
97	KNNR 0003 0801-0400		Rozebranie posadzek z płytek Obmiar: 4,3680	4,3680	m2
98	KNR 0402 0235-0600		Demonaz umywalki Obmiar: 2,0000	2,0000	kpl
99	KNR 0402 0132-0200		Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
100	KNR 0402 0235-0200		Demontaż brodzika prysznicowego Obmiar:	1,0000	kpl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			1,0000		
101	KNR 0217 0137-0100		Demontaż kratki wentylacyjnych, luster, dozowników na mydło, uchwytów dla os. niepełnosprawnych, parawanu prysznicowego Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	1,0000	szt.
102	KNR 0401 0701-0500		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg Obmiar: 26,6240	26,6240	m2
103	KNR 0404 0406-0300		Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego Obmiar: 4,3680 Mnożniki: R = 0,9550	4,3680	m2
104	KNR 0009 0501-0500		Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw oświetleniowych, halogenów w suficie Obmiar: 5,0000	5,0000	szt.
105	KNR 0402 0521-0100		Demontaż grzejnika Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
106	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie Obmiar: 2,0000	2,0000	m3
3.2			Sufit podwieszony		
107	KNR 0014 2012-0100		Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, podwieszonym, z kształtowników cd i ud. Obmiar: 2,1504	2,1504	m2
108	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. Grunt głębokopenetrujący, stabilizujący Obmiar: 2,1504	2,1504	m2
109	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania sufitu - farbą alkaidową Obmiar: 2,1504	2,1504	m2
3.3			Ściany - okładziny, malowanie		
110	KNR 0202 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96) Powierzchnie ,z których uprzednio skuto płytki Obmiar: 15,3920	15,3920	m2
111	KNR 0202 0829-0800		Licowanie ścian płytkami Obmiar: 15,3920	15,3920	m2
112	KNR 0401 1212-1900		Dwukrotne malowanie rur c.o Obmiar:	0,5040	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			0,5040		
3.4			Posadzka		
113	KNR 0202 1101-0200		Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. Uzupełnienie posadzki po wykonaniu rozbiórek i zaślepieniu instalacji Obmiar: 0,2000	0,2000	m3
114	KNR 0202 1118-0100		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 2,1504	2,1504	m2
115	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96) Płytki antypoślizgowe min R12, wymiary 30x30cm Obmiar: 2,1504	2,1504	m2
3.5			Roboty instalacyjne i montażowe		
116	KNR 0023 2612-0800		Dostawa i montaż kątowników aluminiowych ochronnych na narożnikach Obmiar: 4,0000	4,0000	m
117	KNR 0508 0502-0100		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
118	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa rastrowa Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
119	Analiza własna:		Przeróbka instalacji elektrycznej po wydzieleniu pomieszczenia Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
120	KNR 0508 0309-0400		Montaż do gotowego podłoża gniazd podwójnych wtyczkowych natynkowych IP44 Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
121	KNR 0508 0307-0200		Montaż na gotowym podłożu włączników pojedynczych - włącznik wentylatora Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
122	Analogia: KNRw 0402 0217-0100		Dostawa i montaż nowej kratki ściekowej ze stali nierdzewnej Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
123	KNR 0215 0419-0100		Grzejnik stalowy płytowy z kompletem zawieszenia - dostawa,montaż wraz z ewentualną przeróbką przewodów i dostosowaniem do nowego grzejnika Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
124	KNR 0217 0137-0100		Dostawa i montaż wentylatora wymuszanego z gniazodka Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
4.0			WYWÓZ, UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
125	KNR 0401 0108-0900		Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar: 7,5000	7,5000	m3
126	KNR 0401 0108-1000		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Obmiar: 7,5000 Krotność: 12,0000	7,5000	m3
127	Analiza własna:		Oplata za przyjęcie gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisku Obmiar: 7,5000	7,5000	m3