

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.0			DROGA P.POŻ		
1.1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNNR 0006 0803-0400		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce cementowo piaskowej. Kostka do dyspozycji Inwestora Obmiar: 66,0000	66,0000	m2
2	KNR 0201 0126-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: 177,0000	177,0000	m2
3	KNNR 0006 0806-0200		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 87,8000	87,8000	m
4	KNR 0201 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar: 0,0700	0,0700	km
5	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego (wraz ze zdjęciem warstw konstrukcyjnych istniejących fragmentów dróg) Obmiar: 255,5300 Krotność: 1,3000	255,5300	m2
6	KNR 0401 0108-0300		Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu IV Obmiar: 119,7720	119,7720	m3
7	KNR 0401 0108-0400		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Obmiar: 119,7720 Krotność: 10,0000	119,7720	m3
8	Analiza własna:		Opłata za utylizację ziemi z korytowania, gruzu Obmiar: 215,5896	215,5896	t
9	KNR 0231 0103-0400		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV Obmiar: 255,5300	255,5300	m2
1.2			Wykonanie drogi p.poż		
10	KNR 0231 0111-0300		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczebnymi.grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 255,5300	255,5300	m2
11	KNR 0231 0114-0500		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 255,5300	255,5300	m2
12	KNR 0231 0114-0600		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm Obmiar: 255,5300 Krotność: 5,0000	255,5300	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
13	KNR 0231 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) - Droga p.poż wraz z poszerzeniami Obmiar: 232,3000	232,3000	m2
1.3			Krawężniki		
14	KNR 0231 0401-0600		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 122,0000	122,0000	m
15	KNR 0231 0105-0500		Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 36,6000	36,6000	m2
16	KNR 0231 0105-0600		Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 36,6000 Krotność: 2,0000	36,6000	m2
17	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu Obmiar: 6,7100	6,7100	m3
18	KNR 0231 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 122,0000	122,0000	m
2.0			PLACYK GOSPODARCZY WRAZ Z POSZERZENIAMI		
19	KNNR 0006 0806-0200		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 35,0000	35,0000	m
20	KNR 0201 0126-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: 218,9000	218,9000	m2
21	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Obmiar: 218,9000	218,9000	m2
22	KNR 0401 0108-0300		Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu IV Obmiar: 72,6700	72,6700	m3
23	KNR 0401 0108-0400		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Obmiar: 72,6700 Krotność: 10,0000	72,6700	m3
24	Analiza własna:		Opłata za utylizację ziemi z korytowania, gruzu Obmiar: 130,8060	130,8060	t
25	KNR 0231 0114-0500		Podbudowy z kruszywa łamanego. warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 218,9000	218,9000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
26	KNR 0231 0114-0600		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm Obmiar: 218,9000 Krotność: 5,0000	218,9000	m2
27	KNR 0231 0105-0300		Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 218,9000	218,9000	m2
28	KNR 0231 0105-0400		Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 215,6000 Krotność: 2,0000	215,6000	m2
29	KNR 0225 0407-0300		Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 Obmiar: 140,0000	140,0000	m2
30	KNR 0231 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) - Poszerzenia Obmiar: 59,0000	59,0000	m2
31	KNR 0202 1101-0100		Zasyпки płyt meba piaskiem Obmiar: 4,4800	4,4800	m3
2.2			Krawężniki		
32	KNR 0231 0401-0600		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 57,5000	57,5000	m
33	KNR 0231 0105-0500		Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Obmiar: 17,2500	17,2500	m2
34	KNR 0231 0105-0600		Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm Obmiar: 17,2500 Krotność: 2,0000	17,2500	m2
35	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu Obmiar: 3,1625	3,1625	m3
36	KNR 0231 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 57,5000	57,5000	m
3.0			WYCINKA DRZEWA		
37	KNR 0201 0103-0300		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm. Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
38	KNR 0201 0105-0300		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm. Obmiar:	1,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			1,0000		
39	KNR 0201 0110-0300		Wywożenie gałęzi.transport na odległość do 2 km. Obmiar: 30,0000	30,0000	mp
40	Analiza własna:		Opłata za utylizację Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
4.0			WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH		
41	KNR 0401 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar: 3,1500	3,1500	m2
42	KNR 0019 1023-0600		Dostawa i montaż drzwi 2-skrzydłowych do łącznika Obmiar: 3,1500	3,1500	m2
43	KNR 0023 0932-0200		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego - Uzupełnienie tynku po na ościeżu po wymianie drzwi Obmiar: 1,4500	1,4500	m2
44	KNRw 0202 1519-0200		Malowanie ręczne ścian zewnętrznych farbą silikonową - poprawki malarskie w miejscach mocowania konstrukcji metalowej. Obmiar: 1,4500	1,4500	m2
45	Analiza własna:		Wykonanie poprawek wewnątrz (na ościeżu) po wymianie drzwi zewnętrznych do łącznika Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
46	KNR 0401 0108-0900		Wywiezienie materiałów zdemontowanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar: 0,1575	0,1575	m3
47	KNR 0401 0108-1000		Wywiezienie materiałów zdemontowanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Obmiar: 0,1575 Krotność: 10,0000	0,1575	m3
48	Analiza własna:		Opłata za utylizację zdemontowanych drzwi Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.