
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ " LEŚNA OAZA " ROBOTY REMONTOWE

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
PRACE REMONTOWE , MALARSKIE, MONTAŻOWE
UL. LEŚNA 8
76-200 SŁUPSK

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA" W SŁUPSKU
UL. LEŚNA 8
76-200 SŁUPSK

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: Ewa Przybylak

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			ŁAZIENKA		
1.1			Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 0402 0132-0200		Demontaż baterii umywalkowej Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
2	KNR 0402 0235-0600		Demonaz umywalki Obmiar: 2,0000	2,0000	kpl
3	KNR 0402 0235-0800		Demontaż ustępu typu kompakt oraz bidetu Obmiar: 2,0000	2,0000	kpl
4	KNR 0402 0235-0200		Demontaż bidetu. Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
5	KNR 0402 0235-0700		Demontaż kabiny prysznicowej, brodzika, odpływu Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
6	Analogia: KNR 0014 2012-0100		Rozbiórka istniejącej zabudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
7	KNR 0401 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Obmiar: 31,8570	31,8570	m2
8	KNR 0003 0801-0400		Rozebranie posadzek z płytek Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
9	KNR 0401 0701-0500		Skucie resztek kleju ze ścian, podłóg Obmiar: 39,5750	39,5750	m2
10	KNR 0217 0137-0100		Demontaż kratki wentylacyjnych, lustra, dozowników , uchwyty Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	1,0000	szt.
11	KNR 0009 0501-0500		Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw oświetleniowych, kinkietów Obmiar: 4,0000	4,0000	szt.
12	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Drzwi do kabiny wc, drzwi wejściowe, do drugiej łazienki wewnątrz Obmiar: 3,0000	3,0000	szt.
13	KNR 0401 0348-0300		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej - wraz z okładzinami z płytek Obmiar: 8,6685	8,6685	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
14	KNR 0402 0521-0100		Demontaż grzejnika Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
15	Kalkulacja indywidualna		Demontaż instalacji elektrycznej Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
16	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie Obmiar: 2,0000	2,0000	m3
1.2			Roboty budowlane i odtworzeniowe		
17	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie lekkich ścianek laminowanych wys 2,0m - kompletny system wraz z mocowaniem, z systemowymi drzwiami. Drzwi wyposażone w zamek Obmiar: 3,5800	3,5800	m2
18	KNR 0202 0829-0100		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96) Obmiar: 31,4685	31,4685	m2
19	KNR 0202 0829-0800		Licowanie ścian płytkami, okładzina zabudów Geberit pytkami. Płytki 30x60cm, kolor biały/drewnopodobne Obmiar: 32,9085	32,9085	m2
20	Analiza własna:		Dostawa i montaż profili pcv na krawędziach ościeża drzwiowego Obmiar: 4,0000	4,0000	m
21	KNR 0014 2012-0100		Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, podwieszonym, z kształtowników cd i ud. Płyta wodoodporna Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
22	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. Grunt głębokopenetrujący, stabilizujący Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
23	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania sufitu - farbą lateksowa Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
24	KNR 0014 2011-0100		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych ,z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego. Obudowa stelaży wc płytą gips - karton, obudowa pionu grzejników Obmiar: 5,5835	5,5835	m2
25	KNRw 0401 0506-0500		Silikonowanie na styku posadzki i ściany Obmiar: 11,5000	11,5000	m
1.3			Wymiana drzwi wejściowych do łazienki		
26	KNRw 0202 1026-0100		Ościeżnice zwykłe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, laminowane Obmiar: 2,3100	2,3100	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
27	KNRw 0202 1026-0300		Skrzydła drzwiowe pełne, białe, laminowane powłoką dla placówek dps - 1,0 x 2,05m - wyposażone w niezbędne okucia, klamkę, zamek, otwory wentylacyjne. Drzwi odporne na uderzenia Obmiar: 2,0500	2,0500	m2
1.4			Elementy wyposażenia		
28	KNR 0217 0137-0100		Kratki wentylacyjne - dostawa i montaż. Kratka z wentylatorem mechanicznym Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R	1,0000	szt.
29	KNR 0202 0129-0100		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o długości do 1 m. Półki na zabudowach Geberit Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.5			Roboty sanitarne		
30	KNNR 0004 0111-0100		Rurociągi z z polipropylenu (PP), o połączeniach zgrzewanych, w budynkach, o średnicy 20 mm. Instalacje wodne Obmiar: 6,0000	6,0000	m
31	KNR 0034 0101-0400		Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ Obmiar: 6,0000	6,0000	m
32	KNNR 0004 0116-0101		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PP) - podejście do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm. Obmiar: 6,0000	6,0000	szt.
33	KNNR 0004 0208-0100		Rurociągi z pcw o średnicy 50 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową. Instalacja kanalizacji Obmiar: 5,0000	5,0000	m
34	KNNR 0004 0211-0100		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 50 mm, łączone metodą wciskową. Obmiar: 4,0000	4,0000	szt.
35	KNR 0215 0221-0100		Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osób niepełnosprawnych szer 60cm Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
36	KNR 0215 0221-0100		Umywalka pojedyncza porcelanowa szer. 60cm Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
37	KNR 0215 0115-0200		Bateria umywalkowa dla os. niepełnosprawnych Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
38	KNR 0215 0115-0200		Bateria umywalkowa z mieszaczem Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
39	KNRw 0215 0218-0200		Syfony umywalkowe chromowane Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
40	Analiza własna:		Dostawa i montaż stelaża WC wraz podwieszaną miską ustępową, przyciskiem - spłuczką oraz deską sedesową Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
41	Analiza własna:		Dostawa i montaż stelaża WC dla os. niepełnosprawnych, wraz podwieszaną miską ustępową, przyciskiem - spłuczką oraz deską sedesową Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
42	KNR 0215 0419-0100		Grzejnik stalowy typu drabinka, z kompletem zawieszenia - dostawa, montaż wraz z ewentualną przeróbką przewodów i dostosowaniem instalacji do nowego grzejnika Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
43	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż uchwytów dla os. niepełnosprawnych Obmiar: 4,0000	4,0000	kpl
1.6			Roboty instalacyjne elektryczne		
44	KNR 0508 0210-0100		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych brzdach bez zaprawienia bruzd, wraz z włączeniem do rozdzielnic na korytarzu Obmiar: 15,0000	15,0000	m
45	KNR 0403 1012-0200		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm- ściana na korytarzu Obmiar: 2,0000	2,0000	m
46	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. Grunt głębokopenetrujący, stabilizujący - przemalowanie fragmentu ściany przy rozdzielniczy Obmiar: 2,0000	2,0000	m2
47	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania ściany - farbą białą Obmiar: 2,0000	2,0000	m2
48	KNR 0508 0302-0200		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
49	KNR 0508 0309-0400		Montaż do gotowego podłoża gniazd podwójnych wtyczkowych natynkowych IP44 Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
50	KNR 0508 0307-0200		Montaż na gotowym podłożu włączników podwójnych IP44 Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
51	KNR 0508 0502-0100		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe Obmiar: 2,0000	2,0000	kpl
52	KNR 0508 0511-0200		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa oświetleniowa LED Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.7			Posadzka		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
53	KNR 0202 1118-0100		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
54	Analiza własna:		Wykonanie izolacji posadzki i ścian na wysokość 30 cm - folią w płynie Obmiar: 11,3450	11,3450	m2
55	KNR 0202 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x60 cm układanych na klej metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr8/96) Płytki antypoślizgowe min R12 Płytki drewnopodobne Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
56	KNR 0401 1215-0800		Mycie posadzek po robotach malarskich Obmiar: 7,7000	7,7000	m2
57	KNR 0401 1215-0400		Mycie drzwi po pracach malarskich, mycie ścianki hpl po robotach malarskich Obmiar: 9,2000	9,2000	m2
2			POMIESZCZENIE 52		
58	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią Obmiar: 20,3200	20,3200	m2
59	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku - szpachlowanie w obrębie łózek, szpachlowanie po wykonanej bruździe na suficie Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
60	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem. Obmiar: 44,2798	44,2798	m2
61	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian farbą zmywalną, odporną na szorowanie Obmiar: 44,2798	44,2798	m2
62	KNR 0403 1001-0300		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuwanie mechanicznie na podłożu z betonu Obmiar: 3,8600	3,8600	m
63	KNR 0508 0210-0100		Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd - przewód p.poż Obmiar: 3,8600	3,8600	m
64	KNR 0403 1012-0200		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm Obmiar: 3,8600	3,8600	m
65	KNR 0712 0105-0100		Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikami organicznym ł - konstrukcji pełnościennej - drzwi wejściowe do pomieszczenia Obmiar: 2,0400	2,0400	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
66	KNR 0401 1212-0200		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych - drzwi od wewnątrz Obmiar: 2,0400	2,0400	m2
67	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Sufit Obmiar: 14,5415	14,5415	m2
68	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania sufitu - farba emulsyjna Obmiar: 14,5415	14,5415	m2
69	KNR 0401 1215-0800		Mycie posadzek po robotach malarskich Obmiar: 14,5415	14,5415	m2
70	KNR 0401 1215-0400		Mycie okien i drzwi po pracach malarskich Obmiar: 5,9310	5,9310	m2
71	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie Obmiar: 0,1000	0,1000	m3
72	Analiza własna:		Dostawa i montaż narożników odbojniczych typu acramit dł. 1,5m, 50x50mm Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
3			POMIESZCZENIE 55		
73	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią Obmiar: 17,2185	17,2185	m2
74	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku - szpachlowanie w obrębie łózek, szpachlowanie po wykonanej bruździe Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
75	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie ścian przed malowaniem. Obmiar: 36,7508	36,7508	m2
76	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną. Malowanie ścian farbą zmywalną, odporną na szorowanie Obmiar: 36,7508	36,7508	m2
77	KNR 0403 1001-0300		Wykucie bruźd dla przewodów wtynkowych wykuwanie mechanicznie na podłożu z betonu, chowanie przewodów kabelkowych Obmiar: 3,0000	3,0000	m
78	KNR 0403 1012-0200		Zaprawianie bruźd o szerokości do 50 mm Obmiar: 3,0000	3,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
79	KNR 0712 0105-0100		Odłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikami organicznym ł - konstrukcji pełnościennej - drzwi wejściowe do pomieszczenia Obmiar: 2,0500	2,0500	m2
80	KNR 0401 1212-0200		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych - drzwi od wewnątrz Obmiar: 2,0500	2,0500	m2
81	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Sufit Obmiar: 11,4400	11,4400	m2
82	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania sufitu - farbą lemuśyjną Obmiar: 11,4400	11,4400	m2
83	KNR 0401 1215-0800		Mycie posadzek po robotach malarskich Obmiar: 11,4400	11,4400	m2
84	KNR 0401 1215-0400		Mycie okien i drzwi po pracach malarskich Obmiar: 5,4185	5,4185	m2
85	KNR 0401 0106-0400		Usunięcie z parteru gruzu, wyposażenia zdemontowanego bez względu na kategorie Obmiar: 0,1000	0,1000	m3
86	Analiza własna:		Dostawa i montaż narożników odbojnicowych typu acramit dł. 1,5m, 50x50mm Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
4			WYWÓZ, UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI		
87	KNR 0401 0108-1300		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Obmiar: 2,5000	2,5000	m3
88	KNR 0401 0108-1600		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar: 2,5000 Krotność: 10,0000	2,5000	m3
89	Analiza własna:		Opłata za przyjęcie na wysypisku i utylizację materiałów z rozbiórki, gruzu Obmiar: 2,5000	2,5000	m3