

Przedmiar

Obiekt	Budowa węzła ciepłego c.o. i c.w.u. TECHNOLOGIA + AKPiA w budynku DPS "Leśna Oaza"
Kod CPV	45331110-0 - Instalowanie kotłów
Lokalizacja	Słupsk ul. Leśna 8 dz. nr 10/35 obr. 20
Inwestor	Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Przedmiar

Budowa węzła ciepłego c.o. i c.w.u.
TECHNOLOGIA + AKPiA w
budynku DPS "Leśna Oaza"

		Prace budowlane		
74	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki nawiewnej w istniejących drzwiach	szt	1
75	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zbiorników o pojemności 1000 l do magazynowania oleju opałowego	szt	16
76	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji instalacji zasilania kotłów paliwem - olejem opałowym	kpl	1
77	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie murku oporowego basenu paliw wykonanego z cegły czerwonej pełnej.	kpl	1
78	KNNR 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	4
79	KNR K-33 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT	m2	60,2
80	KNNR 2 1401/01	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną	m2	24,08
81	KNNR 2 1401/02	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą alkidową - lamperia	m2	36,12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
82	KNR 15-01 0201/01	Rozbiórka ręczna konstrukcji betonowych o grubości do 20cm - kucie posadzki pod instalację odpływów pomieszczenia wymiennikowni	m3	0,6
83	KNNR-W 4 0216/02	Montaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100mm	szt	2
84	KNNR-W 4 0209/05	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy 100mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową	szt	2
85	KNNR-W 4 0203/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	15
86	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	3
87	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
88	KNNR-W 2 1209/03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	25
89	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1